



עומס שימושי 400 ק"ג/מ"ר

- | לביצוע | למכרז | לאישור | לעיון |
|--------|-------|--------|-------|
| | | | |
- סימון המבנה ע"י מודד מוסמך
 - יש ליקרוא תכ"ז או בצמוד לתכ"ז אדר"י
 - יש להוסיף מעבדה מאושרת לבדיקת הבטונים.
 - הקבלן אחראי על ביקורת המידות והתאמתן.
 - יש להודיע למנהל 25 ש"ל לפני היציקה
 - חגורות מעל פתחים בקירות חיצוניים 20/20 אלא אם כן אחרת, זיון 448 + דיזשוקים $\phi 8 \times 20$
 - חגורות מעל פתחים בקירות פנימיים 10/20 דיזשוקים $\phi 8 \times 20$
 - חגורות מתחת לפתחים בקיר חיצוני 20/10 דיזשוקים $\phi 8 \times 20$
 - צמג וביוב לפי אדר"י
 - חורים ושקעים לחשמל ואינסטלציה לפי תוכ"י יעוצי חשמל ואנסטי

בטון ב - 30
דרגת חשיפה 1
כיסוי זיון 30 מ"מ

- ### מקרא עמודים
- עמוד ממשוך
 - עמוד מפסיק
 - קורה עולה

בניין **בית ספר ניצנים**

תוכנית קומה ב - זיון קורות

גודל דף	AO	קנה	1:50 - 1:20
מספר שרטוט	3/3	גרסה	02
תאריך	03/03/2024	מספר	4-3

אברהם שבתאי
מהנדס בנין
זכרון יעקב רח' המייסדים 29
טל. פקס 04-6397280