



**עומס שימושי
400 ק"ג/מ"ר**

- | לעיון | לאישור | למכרז | לביצוע |
|--|--|--|---|
| (1) סימון המבנה ע"י מודד מוסמך | (2) יש ליקרוא תכ"ז בצמוד לתכ"ז אדרי. | (3) יש להוסיף מעבדה מאושרת לבידוק הבטונים. | (4) הקבלן אחראי על בקורות המידות והתאמתן. |
| (5) יש להודיע למנהל מס' 25 לפני היציקה | (6) חגורות מעל פתחים בקירות חיצוניים 20/20 אלא אם כן אחרת, זיון 448 + דישוקים 8x20 | (7) חגורות מעל פתחים בקירות פנימיים 10/20 248 דישוקים 8x20 | (8) חגורות מתחת לפתחים בקיר חיצוני 20/10 248 דישוקים 8x20 |
| (9) צמג ובידוק לפי אדרי | (10) חורים ושקעים לחשמל ואינסטלציה לפי תוכ"ז יעוצי חשמל ואנסטי | | |

בטון ב - 30
דרגת חשיפה 1
כיסוי זיון 30 מ"מ

מקרא עמודים

עמוד ממש"ך	
עמוד מפסיקה	
קורה עולה	

בניין **בית ספר ניצנים**
תוכנית קומת קרקע - זיון רצפה

גודל דף	AO	קנ"מ	1:50 - 1:20
מספר שרטוט	2/3	גרסה	02
תאריך	03/03/2024	מספר	2-2

אברהם שבתאי
מהנדס בנין
זכרון יעקב רח' המייסדים 29
טל. פקס 04-6397280

הערות:

- חפיפה בין ברזלים מינימום 60 ס"מ
- חפיפה בברזל עליון ותחתון לא באותו מקום
- ברזל זיון P-500w